令和８年度１級建築施工管理技士

二次検定試験　総評

令和８年 10 月 18 日（日）に二次検定が実施されました。
二次検定試験をご受検された皆様、大変お疲れ様でした。
問題１の施工管理記述の出題方式が変更されて３年目の試験となります。
「R6 合理化→R7 品質管理（R7 臨時 品質）→R8 合理化」と、この傾向は変わりませんでした。
ＴＡＣでは、３課題中２課題と直前テストで「合理化対策」を行いました。

全体難易度は「やや難しい」

問題２～６は例年通りでした。過去問で６割は取れる構成になっています。対して、問題１がやや難しかった印象です。

〇問題１　経験記述（難易度　難しい）

R2 の問題１を練り直したような問題でした。工事概要は特殊なことはなく、「合理化対策」とされる記述ネタはほぼ書ける工事概要でした。
小問１の①②は例年通り、ここまでは準備した内容そのまま書けます。問題は、③「②の実施によって現場作業の軽減及び工期の短縮以外に得られる効果」について。
内容自体は、R2 の「副次的効果」が該当しますが、「現場作業の軽減及び工期の短縮以外」とあるため、書ける内容がだいぶ制限されます。
何が書けるか。
「廃棄物削減」「近隣環境への影響軽減」「安全作業」「災害防止」「品質管理の向上」等が該当します。
「副次的効果」で、「工程短縮」の記述準備をしていた方が多かったのではと思います。また、型枠工事関係（ラス型枠、パーマネント工法、デッキスラブ）だと「得られる効果」が書きやすいところで「廃棄物削減」となり（工期短縮が書けないため）、内容重複になりがちです。
なので、もともと持ちネタが少ない方は、ちょっと悩ましかったと思います。

小問２は、R2 ほぼそのままでした。ポイントはやはり、小問１と「工事内容がかぶらないようにする」です。

ＴＡＣでは、添削課題３で令和２年の過去問（Ｓ造）で取り組みましたがいかがでしょうか。
小問２では、「工事概要の建築工事に関わらず」とあるので、Ｓ造の内容や、記述準備した工事が工事概要に無い場合はここで書けます。うまいこと書き替えられましたでしょうか。

〇第２問　仮設・安全（難易度　普通）

出題傾向の通り、「災害防止」でした。３問中２問が過去問から出題。「公衆災害」が初見でした。

ＴＡＣ直前テストでは、災害防止で絶対出る「墜落・転落」は実施しました。

「公衆災害」の答案として「仮囲い」「防護棚」「保護構台」「足場シート」等、「工事で外に出ていったら困ること」が書けます。直前テストでの「飛来・落下」は、公衆災害に繋がるものもあるため機転がきいて書けたかな、というところ。

「工事用電力設備」に関しては過去 H30 に出題があり。ただ今回は、頭文なお書きに「電力の引き込み口から分電盤（分電盤含む）までの区間を対象とする」とあるため。書けるのは「引き込み線」「分電盤の中」「分電盤回り」についてとなります。

あと、設問の問われ方が変わりましたね。「施工計画に当たり検討すべき事項」となりました。よって、文末は現在形「～する。」となります。

〇第３問　ネットワーク工程表（難易度　普通）

仕上工事のネットワーク問題でした。３年続いてリードタイムが含まれた問題。小問 1.2.は確実に取りたいところ。小問 3.4.は、R7 の問題と同じで、設問による工程の変更等はなく、計算ができれば大きな得点源でした。

〇第４問　仕上の記述（難易度　普通）

４問中３問が過去問から、石工事乾式工法が初見問題でした。直前テストでは、「壁紙」の取扱いがありました。過去問からの出題箇所は得点したいところです。

〇第５問　躯体の五肢択一（難易度　普通）

８問中５問が過去問からでした。小問 4 の機械式継手は H30 臨時問題から、小問 7.8.は一次検定からの内容でした。得点したい問題は 1.2.3.5.6.7.で取りたいです。

〇第６問　法規の五肢択一（難易度　やや難しい）

建設業法以外の２つ、建築基準法と労働安全衛生法が初見でした。ただ、建築基準法 第 136 条の４は、未出題範囲ですが TAC テキストでは取り扱いがあり、内部教材の「穴埋め問題集」でも箱抜きしていた箇所が出題されました。

以上、総評でした。

もう少し突っ込んだ、松島の感想と小言が入った総評は「TAC 建築施工 ブログ」にて。そのうち。

〇問題２～６の配点予想と★は得点したい箇所

問題２ 【12点】	1.墜落・転落災害	R4	2点×2	★
	2.公衆災害	**New**	2点×2	★
	3.工事用電力設備	H30	2点×2	

問題３ 【12点】	1.作業内容		2点	★
	2.総所要日数		2点	★
	3.最早開始時刻		2点	★
	最遅開始時刻		2点	
	4.T.F		2点	
	F.F		2点	

問題４ 【16点】	1.ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	H30	2点×2	★
	2.石 乾式	**New**	2点×2	
	3.ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ	R4	2点×2	★
	4.壁紙	H26	2点×2	★

問題５ 【16点】	1.仮設	R2	2点	★
	2.床付け	R4	2点	★
	3.杭工事	R4	2点	★
	4.機械式継手	H30臨	2点	
	5.型枠側圧	R4	2点	★
	6.ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	R2	2点	★
	7.養生	**New**	2点	★
	8.鉄骨	**New**	2点	

問題６ 【12点】	1.業法	H28,R1	2点×2	★
	2.基準法	New	2点×2	
	3.安衛法	New	2点×2	

合計　68点＋問題１：32点＝100点（仮）　　42点（目安）